

STAN ARNAUTS - PIJPORGELBOUWER

Heerbeen 94
3382 Kersbeek-Miskom
Tel. (011) 58 71 92

OFFERTE AAN KERKFABRIEK KRISTUS KONING, L. STRAUSSTRAAT 1,
2020 ANTWERPEN.

Voorwerp: Algehele herstelling van het KLAIS-orgel
volgens bestek opgemaakt door de heer
Koos Van De Linde (Utrecht)

Alle prijzen zijn exclusief BTW. Het bedrag BTW vindt U
achteraan bij de totaalsom.

1 Herstelling van het pijpwerk:

De bevilting onder de stoppen wordt echter integraal
vervangen 720.000,-

2a Herstel van de windladen, uitgezonderd de afgekoppelde
superoktaafkoppels: Het Molton afsluitingsmateriaal van
de pijpenstokken wordt vervangen door 1°keus leder; 803.000,-

b Restauratie en terugplaatsing superoktaafkoppels:
De afgekoppelde conducten worden integraal vervangen
door flexibel type P.A.P. (Westaflexwerke) 130.000,-

3 Windkanalen, tremulant, conducten:

Herstellen van windlekken der windkanalen door aanbren-
gen van nieuwe lederstroken, herstellen tremulant,
vervangen van kartonconducten door flexibel (P.A.P)
voor de aansluiting van sommige frontladen en relais 56.000,-

4 Nazicht en smeren van de ventilator:

Kosteloos. De afzonderlijke ventilator voor het zwelwerk
kon wegens de uiterst korte tijdspanne waarin deze of-
ferte diende opgemaakt te worden, niet op zijn toestand
en juiste gegevens worden nagetrokken. Een meerprijs
voor eventuele vervanging kan binnen korte tijd worden
opgegeven



STAN ARNAUTS - PIJPORGELBOUWER

Heerbaan 94

3382 Kersbeek-Miskom

Tel. (011) 58 71 92

- 5 Vervanging van gelijkrichter: De ouderwetse omvormer wordt vervangen door een gelijkrichter van minstens 80A. 85.000,-
- 6 Vernieuwen elektrische bedrading: Van aan speeltafel tot aan de magneten, vervangen defekte magneten 196.000,-
- 7 Bouw nieuwe speeltafel: volgens bestek.
Computer-Setzer v.d. Solid State Logic, Stonesfield, Oxford (Engeland). Toetskoppelingen worden eveneens elektronisch uitgevoerd. De speeltafel zal een uiterste minimum aan bewegende kontakten bevatten. Electronisch gedeelte wordt modulair uitgevoerd. Generaal crescendo naar keuze instelbaar. Meubel uitgevoerd in massief Frans eiken 1° keus, inclusief panelen. Levering der speeltafel omstreeks 3/4 van de uitvoeringstermijn 1.665.000,-
- 8 Herstelling zwelkast: De bestaande balgjes worden geheel vernieuwd. Dichtmaken van vensteropening in Oregon Kroon, uitgevoerd als kader en paneelwerk. 78.000,-
- Bij onvoldoende demping van de zwelkast wordt deze van een 2°wand in watervast multiplex voorzien met tussenin een ruimte die opgevuld wordt met akoestische panelen, 104.500,-
of gewoon een luchtruimte(spouw) 52.000,-
- 9 Vervangen verwormde delen: Ernstig door memel aangetaste delen worden vervangen door nieuw hout in Oregon, Kroon. Licht aangetaste worden behandeld met "Xylamon" 20.000,-
- 10 Houtbekleding onderkast front: uitvoering in:
- Massief eiken paneelwerk: 380.000,-
 - Multiplex eik paneelwerk: 280.000,-
 - Vertikale planken in Oregon Kroon (Open voeg) 196.000,-

STAN ARNAUTS - PIJPORGELBOUWER

Heerbaan 94
3382 Kersbeek-Miskom
Tel. (011) 58 71 92

11 <u>Transportkosten (allerlei):</u>	<u>40.000,-</u>
12 <u>Reiskosten</u> (niet in de posten begrepen);	<u>290.000,-</u>
	samen: 4.363.000,-
	BTW 19% : <u>828.970,-</u>
	TOTAAL : 5.191.970, Frank

- De garantie op de uitgevoerde werken bedraagt 10jaar, behalve voor ontstemmen en normale slijtage en ontregelingen.
- De werken kunnen aangevat worden op 1 Febr. 1989 indien de officiële opdrachtgeving geschied vòòr 15 Aug. a.s.
- De uitvoeringstermijn beloopt 12 maanden.

Suggesties:

De suggesties zijn in de tekst verwerkt in die zin dat ik steeds opteer voor de beste materialen om op langere termijn financieel voordeel te bewerkstelligen. Indien deze optie zinloos duur uitviel is er gekozen voor de beste prijs/kwaliteit-verhouding.

Referenties:

Nieuwbouw te Hoeleden St Amands (zie foto)
Restauratie van de windladen van het Cavallé-Coll-orgel bij de Paters Jezuiten te Heverlee
Grotendeelse restauratie van het Robustellyorgel (1775) te Wakkerzeel (bij Leuven)
Groot aantal gelijkaardige herstellingen aan gelijkaardige instrumenten van gelijke aard maar kleinere omvang.

STAN ARNAUTS - PIJPORGELBOUWER

Heerbaan 94
3382 Kersbeek-Miskom
Tel. (011) 58 71 92

BETALINGSVOORWAARDEN:

- De Kerkfabriek Kristus Koning zal zich ertoe verbinden om te storten de som van 700.000,Fr = (BTW 19%) 133.000,Fr= 833.000,Fr tenlaatste dertig dagen vòòr de aanvang der werken, om een feilloze voorbereiding van de werken te bewerkstelligen.
- Het resterend bedrag van 4.358.970,Fr wordt verdeeld in twaalf gelijke schijven van 363.248,Fr ieder, waarvan elke schijf dient betaald uiterlijk de laatste dag van een verstreken kalendermaand van de overeengekomen uitvoeringstermijn.
- Op deze wijze rest de laatste schijf van 363.248,Fr als waarborg indien bij de voorlopige oplevering onvolmaaktheden in de uitvoering worden vastgesteld die nodig dienen aangepast te worden.
- Bij laattijdige betaling behoudt de Orgelbouwer zich uitdrukkelijk het recht voor om de werken voor een door hem te bepalen duur te onderbreken en de uitvoeringstermijn voor een door hem te bepalen duur te verlengen.
- Indien facturen niet tijdig zijn betaald en na een aanmaning van de orgelbouwer op gelijk welke wijze, na acht dagen niet zijn betaald heeft de orgelbouwer automatisch en zonder dat enig verhaal mogelijk is recht op een nalatigheidsinterest van 20% te rekenen vanaf faktuurdatum met een minimum van tienduizend Frank.

Stan Arnauts - Orgelbouwer

